

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/0179_Etapa_Ia

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

JKSO:

Místo: Jíloviště

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

IČ:

00241334

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

IČ:

47307218

DIČ:

CZ47307218

Zpracovatel:

AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

IČ:

47307218

DIČ:

CZ47307218

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/0179_Etapa_la

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Místo: Jíloviště

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Projektant: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1

Zhotovitel:

Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO 01	Splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 03	Vodovodní řád	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Objekt: SO 01 - Splašková kanalizace

Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018
Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Projektant: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127
Zhotovitel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Pra Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Objekt: SO 01 - Splašková kanalizace

Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018
 Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Projektant: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127
 Zhotovitel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Pra Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	5,040	0,00	0,00
					2,1*2,4		5,040
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	5,040	0,00	0,00
					2,1*2,4		5,040
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,625	0,00	0,00
					1,25*2,1		2,625
43	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	19,543	0,00	0,00
					"Asfalt tl. 200mm" 1,1*15,38		16,918
					"Zámk. dlažba tl. 150mm" 2,1*1,25		2,625
					Součet		19,543
79	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	16,918	0,00	0,00
					15,38*1,1		16,918
45	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,000	0,00	0,00
					4		4,000
4	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	13,175	0,00	0,00
					1,1*79,85*0,15		13,175
55	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	13,175	0,00	0,00
					"Ornice" 13,175		13,175
54	K	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	217,607	0,00	0,00
					Zemina pro zpětný zásyp		
					"Trávník" 214,878		214,878
					"Zámk. dlažba" 2,729		2,729
					Součet		217,607
23	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	98,438	0,00	0,00
					5*3,15*2,5*2,5		98,438
24	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	63,984	0,00	0,00
					5*3,15*2,5*2,5*0,65		63,984
25	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	331,207	0,00	0,00
					"Zeleň" 1,1*3,05*82,25		275,949
					"Asfalt" 1,1*3,05*15,38		51,600
					"zámk. dlažba" 1,1*2,66*1,25		3,658
					Součet		331,207
26	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	215,285	0,00	0,00
					331,207*0,65		215,285

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	794,196	0,00	0,00
			"Trávník" 2*(3,05+0,15)*82,25		526,400		
			"Asfalt" 2*(3,05+0,3)*15,38		103,046		
			"zámk. dlažba" 2*(2,66+0,24)*1,25		7,250		
			"Šachty" 5*4*2,5*3,15		157,500		
			Součet		794,196		
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	794,196	0,00	0,00
			"Trávník" 2*(3,05+0,15)*82,25		526,400		
			"Asfalt" 2*(3,05+0,3)*15,38		103,046		
			"zámk. dlažba" 2*(2,66+0,24)*1,25		7,250		
			"Šachty" 5*4*2,5*3,15		157,500		
			Součet		794,196		
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	429,645	0,00	0,00
			"Zeleň" 1,1*3,05*82,25		275,949		
			"Asfalt" 1,1*3,05*15,38		51,600		
			"zámk. dlažba" 1,1*2,66*1,25		3,658		
			"Šachty" 5*2,5*2,5*3,15		98,438		
			Součet		429,645		
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Ornice a v hodná zemina pro zpětné použití Odvoz na mezideponii vč. uložení</i>	m3	230,782	0,00	0,00
			"zemina" 217,607		217,607		
			"ornice" 13,175		13,175		
			Součet		230,782		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	213,970	0,00	0,00
			"rýhy" 331,207		331,207		
			"jámy" 98,438		98,438		
			"Zpětné použití" -217,607		-217,607		
			"Asfalt" 1,538		1,538		
			"Zámk. dlažba" 0,394		0,394		
			Součet		213,970		
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 139,700	0,00	0,00
			213,97*10		2 139,700		
21	K	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS	m3	217,607	0,00	0,00
			"trávník" 214,878		214,878		
			"Zámk. dlažba" 2,729		2,729		
			Součet		217,607		
33	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,804	0,00	0,00
			"Asfalt" 40,18		40,180		
			"Šachty" 20,895		20,895		
			"zámk dlažba" 2,729		2,729		
			Součet		63,804		
34	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32	t	121,228	0,00	0,00
			63,804*1,9		121,228		
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	213,970	0,00	0,00
			213,97		213,970		
53	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	427,940	0,00	0,00
			213,97*2,0		427,940		
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	54,971	0,00	0,00
			"Trávník" 45,726		45,726		
			"Asfalt" 8,55		8,550		
			"Zámk. dlažba" 0,695		0,695		
			Součet		54,971		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8 "obsyp" 54,971*1,9 Součet	t	104,445 104,445 104,445	0,00	0,00
20	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1,1*79,85	m2	87,835 87,835	0,00	0,00
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 1,1*79,85	m2	87,835 87,835	0,00	0,00
29	M	005724100	osivo směs travní parková 1,1*79,85*0,03	kg	2,635 2,635	0,00	0,00
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,828	0,00	0,00
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 10,828*19	t	205,732 205,732	0,00	0,00
80	K	9972218451	Poplatek za uložení asfaltového odpadu dehtu na skládce (skládkovné)	t	10,828	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
57	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "Šachta" 1,3*1,3*5	m2	8,450 8,450	0,00	0,00
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku "Trávník" 11,309 "Asfalt" 2,115 "Zámk. dlažba" 0,172 Součet	m3	13,596 11,309 2,115 0,172 13,596	0,00	0,00
56	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm 1,6*1,6*5	m2	12,800 12,800	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní							0,00
35	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm "Zámk. dlažba" 2,1*1,25	m2	2,625 2,625	0,00	0,00
36	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "Asfalt" 1,1*15,38	m2	16,918 16,918	0,00	0,00
37	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 1,1*15,38	m2	16,918 16,918	0,00	0,00
41	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 1,1*15,38	m2	16,918 16,918	0,00	0,00
42	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 1,1*15,38	m2	16,918 16,918	0,00	0,00
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,1*15,38	m2	16,918 16,918	0,00	0,00
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 1,25*2,1	m2	2,625 2,625	0,00	0,00
8 - Trubní vedení							0,00
74	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000	0,00	0,00
73	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	0,00	0,00
72	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	0,00	0,00
48	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 82,25+15,38+1,25 "Spadiště" 2,72+2,12+0,9	m	104,620 98,880 5,740	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					104,620		
60	K	896211212	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	3,000	0,00	0,00
61	M	592246610	poklop šachtový D1 / betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	0,00	0,00
62	M	5922466101	poklop šachtový B1 / betonová výplň+ litina/ B 125 - BEGU, s odvětráním	kus	4,000	0,00	0,00
63	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	0,00	0,00
64	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,000	0,00	0,00
65	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	0,00	0,00
66	M	5922432301	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
67	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,000	0,00	0,00
68	M	592241000	skruž betonová TBS-Q 100x25x9 cm	kus	2,000	0,00	0,00
69	M	592241020	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	2,000	0,00	0,00
70	M	592241040	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	8,000	0,00	0,00
71	M	2866149101	těsnění šachtové DN 1000	kus	21,000	0,00	0,00
WAVIN, kód výrobku: MF720020W							
59	M	592243020	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm	kus	3,000	0,00	0,00
58	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	5,000	0,00	0,00
					5	5,000	
49	K	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	5,000	0,00	0,00
					5	5,000	
50	M	286113990	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°	kus	5,000	0,00	0,00
					5	5,000	
47	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	98,880	0,00	0,00
					82,25+15,38+1,25	98,880	
75	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	0,00	0,00
76	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,482	0,00	0,00
"spadišťové šachty"							
					0,63*(2,72+2,12+0,9+0,35*3)*0,63-		
					(3,14*0,1*0,1*(2,72+2,12+0,9)+3*3,14*0,1*0,1*0,35)	2,482	
78	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	118,656	0,00	0,00
					82,25*1,2+15,38*1,2+1,25*1,2	118,656	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	0,00	0,00
					4	4,000	
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							0,00
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	313,150	0,00	0,00
OST - Ostatní							0,00
84	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	0,00	0,00
85	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	0,00	0,00
86	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	0,00	0,00
87	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,00	0,00
83	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Objekt: SO 03 - Vodovodní řád

Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018
Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Projektant: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127
Zhotovitel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Pra Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka

Objekt: SO 03 - Vodovodní řád

Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018
 Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Projektant: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127
 Zhotovitel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Pra Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 1,25*2,1	m2	2,625	0,00	0,00
					2,625		
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "Drcený kámen tl. 150mm" 1,1*4,9 "Asfalt tl. 200mm" 1,1*11 "Zámk. dlažba tl. 150mm" 2,1*1,25 Součet	m2	20,115	0,00	0,00
					5,390		
					12,100		
					2,625		
					20,115		
81	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase 11*1,1	m2	12,100	0,00	0,00
					12,100		
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových 4	m	4,000	0,00	0,00
					4,000		
6	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m 1,1*78,82*0,15	m3	13,005	0,00	0,00
					13,005		
7	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 "Ornice" 13,005	m3	13,005	0,00	0,00
					13,005		
8	K	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 Zemina pro zpětný zásyp "Trávník" 78,82 "Zámk. dlažba" 1,397 Součet	m3	80,217	0,00	0,00
					78,820		
					1,397		
					80,217		
11	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 "Trávník" 1,1*1,53*78,82 "Asfalt" 1,1*1,32*11 "Drcený kámen" 1,1*1,48*4,9 "zámk. dlažba" 1,1*1,48*1,25 Součet	m3	158,638	0,00	0,00
					132,654		
					15,972		
					7,977		
					2,035		
					158,638		
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 158,638*0,65	m3	103,115	0,00	0,00
					103,115		
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "Trávník" 2*(1,53+0,15)*78,82 "Asfalt" 2*(1,32+0,3)*11 "Drcený kámen" 2*(1,48+0,15)*4,9 "zámk. dlažba" 2*(1,48+0,24)*1,25 Součet	m2	320,749	0,00	0,00
					264,835		
					35,640		
					15,974		
					4,300		
					320,749		
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "Trávník" 2*(1,53+0,15)*78,82 "Asfalt" 2*(1,32+0,3)*11	m2	320,749	0,00	0,00
					264,835		
					35,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Drcený kámen" 2*(1,48+0,15)*4,9		15,974		
			"zámk. dlažba" 2*(1,48+0,24)*1,25		4,300		
			Součet		320,749		
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	155,272	0,00	0,00
			"Trávník" 1,1*1,53*76,82		129,288		
			"Asfalt" 1,1*1,32*11		15,972		
			"Drcený kámen" 1,1*1,48*4,9		7,977		
			"zámk. dlažba" 1,1*1,48*1,25		2,035		
			Součet		155,272		
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Ornice a v hodná zemina pro zpětné použití Odvoz na mezideponii vč. uložení</i>	m3	103,348	0,00	0,00
			"zemina" 90,343		90,343		
			"ornice" 13,005		13,005		
			Součet		103,348		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,598	0,00	0,00
			"rýhy" 158,638		158,638		
			"Zpětné použití" -90,343		-90,343		
			"Asfalt" 1,1		1,100		
			"Drcené kamenivo" 0,8085		0,809		
			"Zámk. dlažba" 0,394		0,394		
			Součet		70,598		
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	705,980	0,00	0,00
					705,980		
19	K	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS	m3	90,343	0,00	0,00
			"trávník" 90,343		90,343		
			Součet		90,343		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,116	0,00	0,00
					69,116		
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	138,232	0,00	0,00
					69,116*2		
					138,232		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,811	0,00	0,00
			"Asfalt" 10,067		10,067		
			"Drcené kamenivo" 5,347		5,347		
			"Zámk. dlažba" 1,397		1,397		
			Součet		16,811		
23	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32	t	31,941	0,00	0,00
					16,811*1,9		
					31,941		
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,647	0,00	0,00
			"Trávník" 32,551		32,551		
			"Asfalt" 4,543		4,543		
			"Drcený kámen" 2,024		2,024		
			"Zámk. dlažba" 0,529		0,529		
			Součet		39,647		
25	M	583373030	štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	75,329	0,00	0,00
			"obsyp" 39,647*1,9		75,329		
			Součet		75,329		
26	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	86,702	0,00	0,00
					1,1*78,82		
					86,702		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,702	0,00	0,00
					1,1*78,82		
					86,702		
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,601	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*78,82*0,03		2,601		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,405	0,00	0,00
			"Trávník" 9,364		9,364		
			"Asfalt" 1,307		1,307		
			"Drcená kámen" 0,582		0,582		
			"Zámk. dlažba" 0,152		0,152		
			Součet		11,405		
5 - Komunikace pozemní							0,00
30	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	2,625	0,00	0,00
			"Zámk. dlažba" 2,1*1,25		2,625		
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,100	0,00	0,00
			"Asfalt" 1,1*11		12,100		
32	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	12,100	0,00	0,00
			1,1*11		12,100		
33	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2	m2	12,100	0,00	0,00
			1,1*11		12,100		
34	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	12,100	0,00	0,00
			1,1*11		12,100		
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,100	0,00	0,00
			1,1*11		12,100		
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,625	0,00	0,00
			1,25*2,1		2,625		
8 - Trubní vedení							0,00
61	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	98,210	0,00	0,00
64	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	98,210	0,00	0,00
43	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	98,210	0,00	0,00
44	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	98,210	0,00	0,00
73	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	16,000	0,00	0,00
80	M	286167810	Přírubová spojka s jištěním proti posuvu PE DN80	kus	1,000	0,00	0,00
47	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	15,000	0,00	0,00
71	K	8772411101	Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	0,00	0,00
50	M	2865306002	elektrokoleno 30 ° d 90 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			WAVIN, kód výrobku: FF485617				
70	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	0,00	0,00
49	M	2865306001	elektrokoleno 45 ° d 90 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			WAVIN, kód výrobku: FF485617				
68	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	0,00	0,00
54	M	286151770	tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 90	kus	1,000	0,00	0,00
60	M	422212130	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 100 PN10-16	kus	1,000	0,00	0,00
59	M	422212120	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 80 PN10-16	kus	2,000	0,00	0,00
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	0,00	0,00
67	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	0,00	0,00
45	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	98,210	0,00	0,00
46	M	286153710	redukce SDR11, PE100, d 110/90	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	286123450	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 110	kus	1,000	0,00	0,00
53	M	286123440	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	kus	2,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	0,00	0,00
					4	4,000	

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	138,854	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

OST - Ostatní 0,00

85	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	0,00	0,00
86	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	0,00	0,00
87	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	0,00	0,00
88	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,00	0,00
89	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
90	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00