

Aspe

Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:2018_0198 - Jíloviště - ulice Zahradní

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
SO 101	Komunikace	0,00	0,00	0,00
SO 102	Sjezdy	0,00	0,00	0,00
SO 103	Parkovací místa	0,00	0,00	0,00
SO 201	Opěrná zídka	0,00	0,00	0,00
SO 301	Odvodnění komunikace	0,00	0,00	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 402	Přeložka kabelů NN, VN a VO	0,00	0,00	0,00
SO 801	Přidružený dopravní prostor	0,00	0,00	0,00

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

2018_0198
SO 000
SO 000

Jiloviště - ulice Zahradní
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Zatřídění JKSO:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušení stavebních materiálů použitých na stavbě 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		0,00
2	2018_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí vč. zřízení jeho digitální formy. Součástí je vybudování potřebné základní vytyčovací sítě, její ochrana a stálé udržování po dobu výstavby. □ Vozovka bude zaměřena před frézováním, po frézování. □ Obsahuje veškeré zeměměřičké práce na stavbě 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, □ - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		0,00
3	2018_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby □ Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS. □ Obsahuje veškeré zeměměřičké práce na stavbě 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		0,00
4	2018_OTSKP	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana dřevin v blízkosti provádění stavebních prací, které nejsou určeny ke kácení. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		0,00
5	2018_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		0,00
6	2018_OTSKP	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasport dotčených komunikací a objektů před a po stavbě, fotodokumentace, videozáznam. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		0,00
7	2018_OTSKP	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání včetně vyřízení / projednání. □ Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. 1=1,000 [A] zahrnuje objednatel povelé náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		0,00
8	2018_OTSKP	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění a ochrana IS po celou dobu stavby. Zajištění aktualizace vyjádření o existenci sítí a dalších nezbytných povolení nutných pro realizaci stavby, zejména souhlas s činností v ochranném pásmu sítě. 1=1,000 [A] zahrnuje objednatel povelé náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		0,00
0							Všeobecné konstrukce a práce	0,00
							C e l k e m	0,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce				
				Vícepráce celkem	0,00			
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem	0,00			
				Celkem	0,00			
Celkem							0,00	

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

2018_0198
SO 102
SO 102

Jíloviště - ulice Zahradní
Sjezdy
Sjezdy

Zatřídění JKSO:

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a stavební suť 2,1 t/m3 123838 21,403*2,1=44,946 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	44,946		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
2	2018_OTSKP	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM vybourání a výkop stávajících sjezdů skládky 014102.1 44,59*1,2*0,4=21,403 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	21,403		0,00
1				Zemní práce				0,00
5				Komunikace				
3	2018_OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 44,59*1,2=53,508 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	53,508		0,00
4	2018_OTSKP	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože drčené kamenivo 0/4 11,8+4,85+5,8+3,3+0,7+4,7+1,3+7,45+2,67+2,02=44,590 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	44,590		0,00
5				Komunikace				0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
5	2018_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do lože C 20/25 XF3 6,46+7,42+2+14,43+6,58+3,67+6,85+5,87+6,13=59,410 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	59,410		0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				0,00
C e l k e m								0,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
				Vícepráce				
				Vícepráce celkem				0,00
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem				0,00
				Celkem				0,00
				Celkem				0,00

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

2018_0198

Jíloviště - ulice Zahradní

číslo a název SO

SO 103

Parkovací místa

číslo a název rozpočtu:

SO 103

Parkovací místa

Zatřídění JKSO:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 2,0 t/m3 123738	T	83,376		0,00
41,688*2,0=83,376 [A]								
zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
0,00								
1								
Zemní práce								
2	2018_OTSKP	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop pro výměnu zeminy skládka 014102.1	M3	41,688		0,00
66,7*1,25*0,5=41,688 [A]								
položka zahrnuje:								
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené								
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění								
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
- příplatek za lepkost								
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů								
- vytažování a nošení výkopku								
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek								
- pažení, vzpění a rozeptění vč. přepečování (výjma štětových stěn)								
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování								
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka								
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti								
- třídění výkopku								
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
3	2018_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál dle TZ	M3	41,688		0,00
66,7*1,25*0,5=41,688 [A]								
položka zahrnuje:								
- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nakupe a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace								
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností								
- hutnění i různé míry hutnění								
- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění								
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech								
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu								
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek								
- spouštění a nošení materiálu								
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží								
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží								
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů								
- zřízení lavic na svazích								
- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti								
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
4	2018_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	83,375		0,00
66,7*1,25=83,375 [A]								
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.								
1								
Zemní práce								
0,00								
4								
Vodorovné konstrukce								
5	2018_OTSKP	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO betonová zatravnovací dlažba 80 mm do lože z drčeného kameniva 0/4 tl. 40mm	M2	66,700		0,00
30,5*36,2=66,700 [A]								
položka zahrnuje:								
- povrchovou úpravu podkladu								
- zřízení spojovací vrstvy								
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru								
- spárování, tmelení, a vyplnění spar případně s vyklínováním								
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody								
- výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem								
- výplň spar předepsaným materiálem								
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)								
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45								
4								
Vodorovné konstrukce								
0,00								
5								
Komunikace								
6	2018_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 150 mm	M2	73,370		0,00
66,7*1,1=73,370 [A]								
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti								
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
7	2018_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDB 0/63 200mm	M2	80,040		0,00
66,7*1,2=80,040 [A]								
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti								
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
5								
Komunikace								
0,00								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
8	2018_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do lože C 20/25 XF3	M	38,040		0,00
17,95*20,09=38,040 [A]								
Položka zahrnuje:								
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací								
betonové lože i boční betonovou opěrku.								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
0,00								
C e l k e m								
0,00								
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce								
Vícepráce								
Vícepráce celkem								
0,00								
Méněpráce								
Méněpráce celkem								
0,00								
Celkem								
0,00								
Celkem								
0,00								

Aspe

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba 2018_0198
číslo a název SO SO 201
Zatřídění JKSO: Opěrná zídka
číslo a název rozpočtu: Opěrná zídka
Zatřídění JKSO: Opěrná zídka

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 2,0 t/m ³ k fakturaci budou doloženy vážní listy ze skládky 132738	T	18,360		0,00
9,18*2,0=18,360 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
2	2018_OTSKP	132738		HLUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM plo základ OZ 8,5*1,2*0,9=9,180 [A] položka zahrnuje: - vodotvorná a svislá doprava, přemístění, přetvození, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzeptání a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	9,180		0,00
3	2018_OTSKP	17581		OBSPYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU obspyp zidky se ztuhnutím po 300 mm	M3	10,400		0,00
1,5*0,6*8+1,0*0,4*8,0=10,400 [B] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a ztuhnutí podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obspýj neodečítá								
1								
Zemní práce								
2								
Základy								
4	2018_OTSKP	27152		PŮLSTĚŽE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO SDB 0/63 II. 400 mm	M3	3,200		0,00
8*1,0*0,4=3,200 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
5	2018_OTSKP	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 C 20/25 XF3	M3	4,000		0,00
8*1,0*0,5=4,000 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu; - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností; - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu; - zřízení pracovních a dilatčních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření; - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků; - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich; - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení; - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení; - ztížení práce u kabelových a inektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu; - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí; - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění; - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů; - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem; - případné zřízení spojovací vrstvy u základů; - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.								
6	2018_OTSKP	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADU Z KARI SITI 2x 6/150/150 3,03 kg/m ²	T	0,048		0,00
8,0*1,0*2*3,03/1000=0,048 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem; - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.								
2								
Základy								
3								
Svislé konstrukce								
7	2018_OTSKP	31112		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DILČŮ ŽELBET C 20/25 XF3	M3	4,320		0,00
1,8*0,3*8,0=4,320 [A] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stěbě včetně montážních zařízení, plošů a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)								
3								
Svislé konstrukce								
C e l k e m								
0,00								
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
Vícepráce								
Vícepráce celkem								
0,00								
Méněpráce								
Méněpráce celkem								
0,00								
0,00								
Celkem								
0,00								

Aspe

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění JKSO:2018_0198
SO 301
SO 301Jíloviště - ulice Zahradní
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4				Vodorovné konstrukce				
1	2018_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní betony včetně opěry pod žlaby C 20/25 XF3 (173,22+54,25)*0,4*0,1+(174,22+54,25)*0,05*2*0,2=13,668 [A]	M3	13,668		0,00

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, □
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, □
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, □
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, □
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, □
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, □
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, □
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, □
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, □
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, □
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, □
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, □
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, □
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, □
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, □
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, □
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4	Vodorovné konstrukce	0,00
----------	-----------------------------	-------------

8	Potrubí	0,00
----------	----------------	-------------

2	2018_OTSKP	897526		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM 1=1,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		0,00
---	------------	--------	--	---	-----	-------	--	------

3	2018_OTSKP	897726		ČISTIČI KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM 8=8,000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	8,000		0,00
---	------------	--------	--	---	-----	-------	--	------

4	2018_OTSKP	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanal šachet 5=5,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		0,00
---	------------	-------	--	---	-----	-------	--	------

8	Potrubí	0,00
----------	----------------	-------------

9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
----------	-----------------------------------	-------------

5	2018_OTSKP	935112		ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 70MM 26,72+29,76+29,77+22,02+17,75+51,2=čisticí kusy8*0,5=173,220 [A] položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čisticích kusů a odtokových vpustí.	M	173,220		0,00
---	------------	--------	--	--	---	---------	--	------

6	2018_OTSKP	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ 1,03+6+1+6+17+5,3+1,02+16,9=54,250 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a vpustě	M	54,250		0,00
---	------------	-------	--	--	---	--------	--	------

6	2018_OTSKP	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ 1,03+6+1+6+17+5,3+1,02+16,9=54,250 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a vpustě	M	54,250		0,00
---	------------	-------	--	--	---	--------	--	------

6	2018_OTSKP	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ 1,03+6+1+6+17+5,3+1,02+16,9=54,250 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a vpustě	M	54,250		0,00
---	------------	-------	--	--	---	--------	--	------

9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
----------	-----------------------------------	-------------

C e l k e m	0,00
--------------------	-------------

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

