

Vážení spoluobčané, od 1.4.2023 do 16.6.2023 bude probíhat Stavba WIM 2017 - LOKALITA D4 – 9,5km. Se stavbou souvisí dopravní omezení a zrušení zastávek Rozcestí -Trnová v obou směrech.

1. Stavba bude realizována ve třech hlavních etapách. První etapa jsou práce v SDP, druhá práce v PJP a třetí práce v LJP. Etapy 2 a 3 jsou ještě rozděleny na podetapy „a“ až „d“ a to následovně:

Etapa 1.

- Uzavírka levých jízdních pruhů v obou jízdních pásech. Doprava vedena v obou směrech ve dvou provizorních jízdních pruzích – **režim dopravy 2/2**.
- V této etapě budou zbudovány základy portálů, přístupové šachty a betonová svodidla v SDP.
- Výstavba DIO (uzavírka do jednoho pruhu pro pokládku přechodného VDZ) proběhne v sobotu. Ve směru na Prahu je možno snížení počtu jízdních pruhů po celý den, ve směru na Příbram až po 12 h.

Etapa 2a

- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Příbram. Doprava v obou směrech vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích, ve směru na Prahu bude provoz veden při vnějším okraji a ve směru na Příbram bude jeden pruh převeden do protisměru – **režim dopravy 1/1+2** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.
- V této etapě bude zbudován základ portálu v pravé krajnici a dále zde budou provedeny přístupové šachty, přípojka, nová ocelová svodidla a výměna AB krytu po ložnou vrstvu.
- Výstavba DIO při přechodu z etapy 1 (uzavírka do jednoho pruhu pro odstranění a pokládku přechodného VDZ a pro demontáž svodidel na přejezdech SDP) proběhne o víkendu. Ve směru na Prahu je možno snížení počtu jízdních pruhů do neděle do 14 h a ve směru na Příbram v sobotu od 12 h a v neděli do 15 h.

Etapa 2b

- Uzavírka pravého jízdního pásu (směr na Příbram). Doprava ve směr na Prahu bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích a ve směru na Příbram bude provoz jedním pruhem převeden do protisměru – **režim dopravy 0/1+2** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.
- V této etapě bude provedena obrusná vrstva vozovky, VDZ a zkoušky rovinatosti.
- Etapa bude trvat maximálně 48 hodin v rozmezí sobota 12. hodina – úterý 14. hodina.

Etapa 2c

- Uzavírka levého a části pravého jízdniho pruhu ve směru na Příbram. Doprava v obou směrech vedena ve dvou provizorních jízdniích pruzích, ve směru na Prahu bude provoz veden při vnějším okraji a ve směru na Příbram bude jeden pruh převeden do protisměru – **režim dopravy 1/1+2** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.

- V této etapě bude před etapou 2b provedena výměna AB krytu po ložnou vrstvu a po etapě 2b budou zabudována čidla v levém jízdniím pruhu ve směru na Příbram.

Po etapě 2c bude opět znovu zřízeno DIO etapy 2a, během něhož budou osazena čidla v pravém jízdniím pruhu ve směru na Příbram a dále budou provedeny dokončovací práce na pravém portálu – osazení technologie, kabeláž, atp.

Etapa 2d

- Proběhne během DIO etapy 2a.

- V této etapě bude osazena portálová konstrukce pro směr na Příbram.

- Uzavírka pravého jízdniho pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Příbram a uzavírka levého jízdniho pruhu ve směru na Prahu. Doprava ve směr na Prahu bude vedena ve dvou provizorních jízdniích pruzích a ve směru na Příbram bude provoz veden levým pruhem pravého pásu – **režim dopravy 1/2** cca v km 9,300 a 11,600.

- Předpokládaný termín provádění je **od 8. 5. 2023, 20:00 hod. do 9. 5. 2023, 9:00 hod.**

- Dvě krátkodobá zastavení provozu ve směru na Příbram na max. 15 min za asistence PČR pro osazení portálu v čase **od 8. 5. 2023, 22:00 hod. do 9. 5. 2023, 5:00 hod.**

Etapa 3a

- Uzavírka pravého jízdniho pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Prahu. Doprava v obou směrech vedena ve dvou provizorních jízdniích pruzích, ve směru na Příbram bude provoz veden při vnějším okraji a ve směru na Prahu bude jeden pruh převeden do protisměru – **režim dopravy 2+1/1** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.

- V této etapě bude zbudován základ portálu v levé krajnici a dále zde budou provedeny přístupové šachty, přípojka, nová ocelová svodidla a výměna AB krytu po ložnou vrstvu.

- Výstavba DIO při přechodu z etapy 2a (uzavírka do jednoho pruhu pro odstranění a pokládku přechodného VDZ a pro demontáž svodidel na přejezdech SDP) proběhne o víkend. Ve směru na Prahu je možno snížení počtu jízdniích pruhů do neděle do 14 h a ve směru na Příbram v sobotu od 12 h a v neděli do 15 h.

Etapa 3b

- Uzavírka levého jízdniho pásu (směr na Prahu). Doprava ve směr na Příbram bude vedena ve dvou provizorních jízdniích pruzích a ve směru na Prahu bude provoz jedním pruhem převeden do protisměru – **režim dopravy 2+1/0** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.

- V této etapě bude provedena obrusná vrstva vozovky, VDZ a zkoušky rovinatosti.

- Etapa bude trvat maximálně 48 hodin v rozmezí čtvrtek 10. hodina – neděle 14. hodina.

Etapa 3c

- Uzavírka levého a části pravého jízdniho pruhu ve směru na Prahu. Doprava v obou směrech vedena ve dvou provizorních jízdniích pruzích, ve směru na Příbram bude provoz veden při vnějším okraji a ve směru na Prahu bude jeden pruh převeden do protisměru – **režim dopravy 2+1/1** mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600.

- V této etapě bude před etapou 3b provedena výměna AB krytu po ložnou vrstvu a po etapě 3b budou zabudována čidla v levém jízdniím pruhu ve směru na Prahu.

Po etapě 3c bude opět znovu zřízeno DIO etapy 3a, během něhož budou osazena čidla v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu a dále budou provedeny dokončovací práce na levém portálu – osazení technologie, kabeláž, atp.

Etapu 3d

- Proběhne během DIO etapy 3a.
- V této etapě bude osazena portálová konstrukce pro směr na Prahu.
- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Prahu a uzavírka levého jízdního pruhu ve směru na Příbram. Doprava ve směr na Příbram bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích a ve směru na Prahu bude provoz veden levým pruhem pravého pásu – **režim dopravy 2/1** cca v km 9,300 a 11,600.
- Předpokládaný termín provádění je **od 8. 6. 2023, 20:00 hod. do 9. 6. 2023, 9:00 hod.**
- Dvě krátkodobá zastavení provozu ve směru na Příbram na max. 15 min za asistence PČR pro osazení portálu v čase **od 8. 6. 2023, 22:00 hod. do 9. 6. 2023, 5:00 hod.**

Snížení počtu jízdních pruhů při **demontáži DIO** může proběhnout v následujících mezích:

- Ve směru na Prahu v pondělí až středu vždy v čase od 10:00 do 6:00 hod.
 - Ve směru na Příbram v pondělí až středu vždy v čase od 20:00 do 14:00 hod.
- 2.** Termíny a délka etapy vychází z příloženého harmonogramu DIO. Přechod mezi jednotlivými podetapami je proměnný, pokud není v rozporu s výše uvedeným.
 - 3.** Náhradní termín je sjednán s posunem o +7 dnů ve stejných časech.
 - 4.** Veškeré provizorní VDZ bude provedeno nalepovací páskou s geotextilní mřížkou.
- 5. Dopad na zastávky linkové autobusové dopravy:**
- Jíloviště, Rozcestí Trnová ve směru na Příbram bude po dobu etapy 1 a 2 zrušena bez náhrady.
 - Jíloviště, Rozcestí Trnová ve směru na Prahu bude po dobu etapy 2 a 3b zrušena bez náhrady.
 - Klíнец, Hl. sil. ve směru na Příbram bude v etapě 2b přesunuta za přejezd SDP (do km 11,650).
 - Klíнец, Hl. sil. ve směru na Prahu bude v etapě 3b zrušena bez náhrady.